

AMP

ASSESSORIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.260.124/0001-13



MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA –
JIJOCA DE JERICHOACOARA/CE.



PRELIMINARES

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados os **FECHAMENTOS DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA**.

FECHAMENTOS DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA. Esse projeto tem por objetivo realizar o fechamento dos trechos de acesso a lagoa de Jijoca, no município de Jijoca de Jericoacoara-CE, para proporcionar uma melhor organização, segurança e bem-estar da população dessa cidade. O fechamento será nos acessos de Boqueirão, Mala e Cuia, Porão, José Gabriel, Das Chagas, Secretaria de Saúde, Escola José Teixeira, Rua Marçal de Souza, Teixeiras, antes do Parque Matusa, Parque Matusa e CE-085.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1 – EXECUÇÃO DA OBRA

A execução do fechamento dos acessos a Lagoa, ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás.


Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505



ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1.0 – NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária. Os demais Projetos Complementares deverão ser elaborados e providenciados pelo ente federado, e deverão ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.

1.2. Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverão ser previamente apreciados pela Coordenação de Engenharia do município, que poderá exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada.

1.3. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada.

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

- Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as suas condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser executada para a edificação.

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505

AMP

ASSESSORIA MUNICIPAL DE PROJETOS

CNPJ: 20.260.124/0001-13



- Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao conveniente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.
- Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.
- Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicará os fatos à Coordenação de Engenharia do município, para que as devidas providências sejam tomadas.
- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos.
- Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.
- Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.
- Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Ministério da Saúde e CREA local.
- Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061604188
CREA-CE: 320505



Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.

2.0 – FISCALIZAÇÃO

2.1. A Fiscalização dos serviços será feita pelo engenheiro fiscal do município, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320500



2.4. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

2.5. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados pela Coordenação de Engenharia do FNAS, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do conveniente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.



4.0 – INSTALAÇÕES DA OBRA

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Os serviços de terraplenagem serão da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da obra).

5.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1 PLACA DE OBRA

A placa de obra deve ser disposta em local visível, e permanecer visível durante todo o período de execução da obra, e deve ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo Governo Federal. Todas as instalações provisórias devem ser executadas conforme as Normas Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores de serviço e eventuais visitantes.

A placa deverá ser executada em chapa de aço galvanizada, e ter suporte em madeira de lei, devendo a chapa ser fixada nos suportes de madeira com pregos polidos com cabeça, e devendo os suportes ser fixados no solo com uma fundação em concreto não estrutural.

A utilização de equipamentos proteção individual (EPI) é compulsória.

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504158
CREA-CE: 320595



6.0 – MOVIMENTO DE TERRA

6.1. Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no projeto de implantação, e com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos adjacentes).

6.2. Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 1,00m (largura) x 0,30m (profundidade), prevista para colocação das manilhas.

7.0 – ASSENTAMENTO DE MANILHAS

7.1. Diante dos cuidados de assentamento se deve controlar o alinhamento e a declividade; assentar de jazante para a montante, evitando assentar tubos com material terroso ou objetos estranhos no seu interior.

7.1.1. A execução do assentamento pode ser feita diretamente sobre o solo regularizado do fundo da vala, no caso de terrenos de boa consistência. Para terrenos fortes, mas com presença de água, o assentamento deve ser feito sobre um lastro de brita.

7.1.2. O processo de escavação será manual, com a realização imediata dos escoramentos. De preferência, devem ser trabalhados trechos curtos, para preservar a segurança e se possível reaterrar no mesmo dia.

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061604168
CREA-CE: 320505



7.1.3. Os tubos de concreto devem ser inspecionados visualmente antes da aplicação, independentemente de terem sido inspecionados em fábrica, pois podem ocorrer danos durante a carga.

7.2. O aterro da projeção da obra (caixão) será executado com material granular argiloso de alta compacidade e resistência, ou seja, preferencialmente terra cascalho da região sem torrões e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m, com compactação manual até atingir a cota prevista em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,20m para cada lado da projeção.

JIJOCA DE JERICOACOARA, 03 DE JULHO DE 2017

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061604168
CREA-CE: 320593

[Handwritten signature]



AMP

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.298.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados

Levantamento dos Becos a serem fechados


1. Boqueirão

Comprimento: 20,00m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 337.973 mE
9.682.893 mN

Manilhas necessárias: 13,00

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m



2. Mala e Cuia

Comprimento: 5,40m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 338.309 mE
9.681.226 mN

Manilhas necessárias: 4

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 081504168
CREA-CE: 320506



AMP

SESSOARIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.260.124/0001-19

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



3. Porão

Comprimento: 8,70m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 338.108 mE
9.680.244 mN

Manilhas necessárias: 6

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505



AMP

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 26.369.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



4. Zé Gabriel

Comprimento: 6,00m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 338.065 mE
9.680.072 mN

Manilhas necessárias: 4

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP:061504168
CREA-CE: 320505

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page]



Comissão Permanente de Licitação
PROSSESSÓRIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.260.124/0001-13

AMP

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



5. Das Chagas (em L)

Comprimento: 7,00m + 5,00m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 338.310 mE
9.680.112 mN

Manilhas necessárias: 8

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320509



AMP

COMISSÃO PERMANENTE DE PROJETOS
CNPJ: 30.260.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



6. Secretaria de Saúde

Comprimento: 8,40m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 338.974 mE
9.680,041 mN

Manilhas necessárias: 6

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505



AMP

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 26.260.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



7. Escola José Teixeira

Comprimento: 8,00m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 339.166 mE
9.680.026 mN

Manilhas necessárias: 5

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505



AMP

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 29.260.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



8. R. Marçal de Souza

Comprimento: 6,5m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 339.620 mE
9.679.884 mN

Manilhas necessárias: 5

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 06.1504168
CREA-CE: 320505



AMP

SESSORIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.280.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



9. Teixeiras

Comprimento: 4,50m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 339.920 mE
9.679.686 mN

Manilhas necessárias: 3

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505



AMP

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 29.269.124/0001-18

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



10. Antes do Parque Matusa

Comprimento: 4,90m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 340.120 mE
9.679.567 mN

Manilhas necessárias: 4

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505



AMP

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.269.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



11. Parque Matusa

Comprimento: 8,00m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 340.594 mE
9.679.888 mN

Manilhas necessárias: 6

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320505



AMP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICENÇAS E PERMISSÕES MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.260.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



12. CE 085

Comprimento: 15,40m

Coordenadas Geográficas (UTM – DATUM WGS84): 340.670 mE
9.678.654 mN

Manilhas necessárias: 10

Espaçamento entre as manilhas: 0,50m

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061604168
CREA-CE: 320505

K



AMP


ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.380.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



Localização dos Becos a serem fechados



Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061604158
CREA-CE: 320505



AMP

ASSORIO MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.280.124/0001-13

RELATÓRIO DE TÉCNICO

Levantamento dos Becos a serem fechados



Jijoca de Jericoacoara-CE, 03 de Julho de 2017.

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP:06150416B
CREA-CE: 320505



AMP

ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 26.286.134/0001-14

ORÇAMENTO RESUMO

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA NO MUNICÍPIO
DE JIJOCA DE JERICHOACOARA

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICHOACOARA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1.00	PLACA PADRÃO DE OBRA	723,83
2.00	LOCAL: BOQUEIRÃO	5.865,07
3.00	LOCAL: MALA E CUIA	1.804,71
4.00	LOCAL: PORÃO	2.707,07
5.00	LOCAL: JOSÉ GABRIEL	1.804,71
6.00	LOCAL: DAS CHAGAS	3.609,42
7.00	LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE	2.707,07
8.00	LOCAL: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA	2.255,31
9.00	LOCAL: R. MARÇAL DE SOUZA	2.255,31
10.00	LOCAL: TEIXEIRAS	1.352,95
11.00	LOCAL: ANTES DO PARQUE MATUSA	1.804,71
12.00	LOCAL: PARQUE MATUSA	2.707,07
13.00	LOCAL: CE 085	4.511,78
		R\$34.109,00
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 34.109,00 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVE REAIS)		

LOCAL E DATA:

JIJOCA DE JERICHOACOARA, 03 DE JULHO DE 2017

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061604168
CREA-CE: 320505

AMPASSESSORIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 30.288.124/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCÀ NO MUNICÍPIO DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

CRONOGRAMA GLOBAL

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PLACA PADRÃO DE OBRA	%	100%	0%	0%
		R\$	723,83	0,00	0,00
2	LOCAL: BOQUEIRÃO	%	100%	0%	0%
		R\$	5.865,07	0,00	0,00
3	LOCAL: MALA E CUIA	%	100%	0%	0%
		R\$	1.804,71	0,00	0,00
4	LOCAL: PORÃO	%	100%	0%	0%
		R\$	2.707,07	0,00	0,00
5	LOCAL: JOSÉ GABRIEL	%	100%	0%	0%
		R\$	1.804,71	0,00	0,00
6	LOCAL: DAS CHAGAS	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	3.609,42	0,00
7	LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	2.707,07	0,00
8	LOCAL: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	2.255,31	0,00
9	LOCAL: R. MARÇAL DE SOUZA	%	0%	100%	0%
		R\$	0,00	2.255,31	0,00
10	LOCAL: TEIXEIRAS	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	1.352,95
11	LOCAL: ANTES DO PARQUE MATUSA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	1.804,71
12	LOCAL: PARQUE MATUSA	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	2.707,07
13	LOCAL: CE 085	%	0%	0%	100%
		R\$	0,00	0,00	4.511,78
TOTAL DA MEDIDA NO PERÍODO =		R\$	12.905,38	10.827,11	10.376,51
PERCENTUAL ACUMULADO =		%	38%	70%	100%
VALOR ACUMULADO =		R\$	12.905,38	23.732,49	34.109,00
TOTAL DA OBRA =					34.109,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 34.109,00 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVE REAIS)

JIJOCÀ DE JERICÓACOARA, 03 DE JULHO DE 2017

rita amélia
RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREMCE 322009



AMP

ASSESSORIA MUNICIPAL DE PROJETOS
ICPZ.002861240001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA

GLOBAL

LOCAL: JIJOCA DE JERICOCOARA-CE

TABELA SEINFRA 024.1 - DESONERADA - BDI = 25,38%(COMPOSIÇÃO EM ANEXO) - PREÇOS INCLUSOS EM VALORES UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DESCRIPTIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	17,36	26,74	33,52	582,58	582,58
2.0		ASSENTAMENTO DE MANILHAS						
2.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	74,00	301,72	378,24	27.989,76	32.602,60
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	58,07	66,11	82,88	4.812,84	
3.0		PLACA DE OBRA						
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M ²	4,50	128,31	160,65	723,83	723,83
SUBTOTAL C/ BDI								R\$ 34.109,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 34.109,00 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVE REAIS)

LOCAL E DATA JIJOCA DE JERICOCOARA, 03 DE JULHO DE 2017	RESPONSÁVEL RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA ENGENHEIRA CIVIL CRB/CCE 02056
--	---



ASSESSORIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CMPL-25.000 12448821-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCÀ NO MUNICÍPIO DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

LOCAL: BOQUEIRÃO
JJOCÀ DE JERICÓACOARA

TABELA SEINFRA 024.1 - DESONERADA - BDI = 25,38% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) - PREÇOS INCLUSOS EM VALORES UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DESCRIPTIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						102,57
1.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	3,06	26,74	33,52	102,57	
2.0		ASSENTAMENTO DE MANILHAS						8.762,50
2.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	13,00	301,72	378,24	4.917,12	
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	10,20	86,11	82,68	845,38	
SUBTOTAL C/ BDI						R\$	8.868,97	

LOCALE DATA: JJOCÀ DE JERICÓACOARA, 03 DE JULHO DE 2017	RESPONSÁVEL: RITA AMÉLIA MEDEIROS BRANDÃO ROCHA ENGENHEIRA CIVIL CREACE 320936
--	---

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS			
1.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M			
	V= 3,14 x 0,50 ² x 0,30 x 13			3,06 M ³
2.0	ASSENTAMENTO DE MANILHAS			
2.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm			
	Com. = 13,00m			13,00 M
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO			
	V= 3,14 x 0,50 ² x 1,00 x 13			10,20 M ³

RITA AMÉLIA MEDEIROS BRANDÃO ROCHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREACE 320936

K



AMP

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ 25.388.594/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCÀ NO MUNICÍPIO DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA;

LOCAL: MALA E CUA
JJOCÀ DE JERICÓACOARA

TABELA SEINFRA 024.1 - DESONERADA - BDI = 25,36% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) - PREÇOS INCLUSOS EM VALORES UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DESCRIPTIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						31,51
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	0,94	26,74	33,52	31,51	
2.0		ASSENTAMENTO DE MANILHAS						1.773,20
2.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	4,00	301,72	378,24	1.512,96	
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	3,14	66,11	82,88	290,24	
SUBTOTAL C/ BDI						R\$ 1.804,71		

LOCAL E DATA: JJOCÀ DE JERICÓACOARA, 03 DE JULHO DE 2017	RESPONSÁVEL: RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA ENGENHEIRA CIVIL CREACE 320505
---	--

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS:		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		
	V= 3,14 x 0,50 ² x 0,30 x 4		0,94 M ³
2.0	ASSENTAMENTO DE MANILHAS:		
2.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm		
	Com. = 4,00m		4,00 M
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		
	V= 3,14 x 0,50 ² x 1,00 x 4		3,14 M ³

RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREACE 320505



ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 29.262.114/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCÀ NO MUNICÍPIO DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

LOCAL: PORÃO
JJOCÀ DE JERICÓACOARA

TABELA SEINFRA 024.1 - DESONERADA - BDI = 25,36% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) - PREÇOS INCLUSOS EM VALORES UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	C/ BDI	PARCIAL	
							TOTAL	
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						47,26
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	1,41	26,74	33,52	47,26	
2.0		ASSENTAMENTO DE MANILHAS						2.659,80
2.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	6,00	301,72	378,24	2.289,44	
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	4,71	66,11	82,88	390,36	
SUBTOTAL C/ BDI						R\$	2.707,07	

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL:
JIJOCÀ DE JERICÓACOARA, 03 DE JULHO DE 2017	 RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA ENGENHEIRA CIVIL CREA-CE 330606

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M V= 3,14 x 0,50 ² x 0,30 x 6			1,41 M ³
2.0	ASSENTAMENTO DE MANILHAS			
2.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm Com.=6,00m			6,00 M
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO V= 3,14 x 0,50 ² x 1,00 x 6			4,71 M ³

RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-CE 330606



AMP

ASSISTÊNCIA TÉCNICO-FÍSICA DE PROJETOS
CNPJ: 30.388.124/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÁ DE JERICÓACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCÁ NO MUNICÍPIO DE JIJOCÁ DE JERICÓACOARA

LOCAL: JOSÉ GABRIEL,
JJOCÁ DE JERICÓACOARA

TABELA SEINFRA 024.1 - DESONERADA - BDI = 25,38% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) - PREÇOS INCLUSOS EM VALORES UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DESCRIPTIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	0,94	26,74	33,52	31,51	31,51
2.0		ASSENTAMENTO DE MANILHAS						
2.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	4,00	301,72	378,24	1.512,96	1.773,20
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	3,14	68,11	82,68	260,24	260,24
SUBTOTAL C/ BDI						R\$	1.804,71	

LOCAL E DATA:

JJOCÁ DE JERICÓACOARA, 03 DE JULHO DE 2017

RESPONSÁVEL:

RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREACE 3(XR/08)

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M			
	V= 3,14 x 0,50 ² x 0,30 x 4			0,94 M ³
2.0	ASSENTAMENTO DE MANILHAS			
2.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm			
	Com.=4,00m			4,00 M
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO			
	V= 3,14 x 0,50 ² x 1,00 x 4			3,14 M ³

RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREACE 3(XR/08)



AMP

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CEP 62.366-1900-01-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCAS DE JERICÓACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCAS NO MUNICÍPIO DE JIJOCAS DE JERICÓACOARA

LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE
JIJOCAS DE JERICÓACOARA

TABELA SEINFRA 024.1 - DESONERADA - BDI = 25,36%(COMPOSIÇÃO EM ANEXO) - PREÇOS INCLUSOS EM VALORES UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DESCRIPTIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						47,26
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	1,41	26,74	33,52	47,26	
2.0		ASSENTAMENTO DE MANILHAS						2.669,80
2.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	6,00	301,72	378,24	2.269,44	
2.2	C0390	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	4,71	68,11	82,88	390,36	
SUBTOTAL C/ BDI							R\$	2.707,97

LOCAL E DATA: JIJOCAS DE JERICÓACOARA, 03 DE JULHO DE 2017	RESPONSÁVEL: RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA ENGENHEIRA CIVIL CREACE 320606
---	--

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		
	V= $3,14 \times 0,50^2 \times 0,30 \times 6$		1,41 M ³
2.0	ASSENTAMENTO DE MANILHAS		
2.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm		
	Com.=6,00m		6,00 M
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		
	V= $3,14 \times 0,50^2 \times 1,00 \times 6$		4,71 M ³

RITA AMÉLIA MENDES BRANDÃO ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREACE 320606



AMP

Assessoria Municipal de Projetos
CNPJ: 00.380.134/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

LOCAL: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA
JIJOCA DE JERICOACOARA

TABELA BEINFRA 024.1 - DESONERADA - BDI = 25,36% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) - PREÇOS INCLUSOS EM VALORES UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DESCRIPTIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES			
					UNIT.	C/ BDI	PARCIAL	TOTAL
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	1,17	26,74	33,52	39,22	39,22
2.0		ASSENTAMENTO DE MANILHAS						
2.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	5,00	301,72	378,24	1.891,20	2.216,09
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	3,92	68,11	82,88	324,89	
SUBTOTAL C/ BDI						R\$	2.258,31	

LOCAL E DATA:

JIJOCA DE JERICOACOARA, 03 DE JULHO DE 2017

RESPONSÁVEL:

BITA AMELIANNE NÉSSES BRANDÃO ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CSE 300606

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M V= 3,14 x 0,50 ² x 0,30 x 5			1,17 M ³
2.0	ASSENTAMENTO DE MANILHAS			
2.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm Com.=5,00m			5,00 M
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO V= 3,14 x 0,50 ² x 1,00 x 5			3,92 M ³

BITA AMELIANNE NÉSSES BRANDÃO ROSA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CSE 300606



AMP

ASSESSORIA MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 20.298.124/0001-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOACOARA

LOCAL: JIJOCA DE JERICOCOACOARA/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRÍÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	25,36%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 061504168
CREA-CE: 320675



AMP

ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROJETOS
CNPJ: 29.280.124/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

OBRA: FECHAMENTO DOS ACESSOS A LAGOA DE JIJOCA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

LOCAL: JERICOACOARA - JIJOCA DE JERICOACOARA/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA
	Grupo "A" - Encargos Sociais Básicos	
A.1	INSS	
A.2	SESI	1,50%
A.3	SENAI	1,00%
A.4	INCRA	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%
A.6	Salário educação	2,50%
A.7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
A.8	FGTS	8,00%
A.9	SECONCI	
	Total Grupo "A"	16,80%
	Grupo "B" - Encargos que recebem as incidências do Grupo "A"	
B.1	Reposo Semanal Remunerado	17,87%
B.2	Feriados	3,72%
B.3	Auxílio - enfermidade	0,91%
B.4	13.º Salário	10,92%
B.5	Licença Paternidade	0,08%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%
B.7	Dias de Chuvas	1,66%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B.9	Férias Gozadas	10,42%
B.10	Salário Maternidade	0,03%
	Total do Grupo "B"	46,45%
	Grupo "C" - Encargos que não recebem as incidência globais do Grupo "A"	
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,35%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%
C.3	Férias (indenizadas)	3,56%
C.4	Depósito rescisão sem justa causa	4,84%
C.5	Indenização Adicional	0,53%
	Total do Grupo "C"	15,43%
	Grupo "D" - Taxas das reincidências	
D.1	Reincidência de grupo "A" sobre grupo "B"	7,80%
D.2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%
	Total do "D "	8,33%
	TOTAL	87,01%

Rita Amélia
Engenheira Civil
RNP: 081504168
CREA-CE: 320505

